

SCHEDA MONOGRAFICA

GESTORE G0011
COMUNE DI MONTEODORO

1) DATI GENERALI	Cod:G0011
a) Denominazione:	COMUNE DI MONTEODORO
b) Comuni serviti:	COMUNE DI MONTEODORO
c) Popolazione residente:	2.010
d) Acquedotto/i di alimentazione:	
e) Schema depurativo di riferimento	Schema comunale: Montedoro
f)Corpo idrico ricettore	Torrente Mintina

2) DATI DI SINTESI	
a) Servizio offerto e grado di copertura	
Acquedotto: ...%	Fognatura: 100%
Depurazione: 100% (mai entrata in funzione)	
b) Bilancio idrico	
Volumi acquistati: ...mc/anno	Volumi prodotti:
Volumi ceduti:	Vol. immessi in rete: ...mc/anno
Fatturati a utenza: ...mc/anno	Perdite: ...%
c) Lunghezze stimate delle reti- Km	
Idrica: ...Km	Fognaria: 8(r) + 0,49(cl) Km

3) RETE FOGNARIA
Tipologia: mista
Collegamenti a schemi comprensoriali: nessuno
Recapiti finali: Torrente Mintina
Interventi di rilievo: nessuno
Sollevamenti: 0
Canali fugatori: 0
Scaricatori: 0
Stato di conservazione: sufficiente
Zone di espansione del servizio: nessuno
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone fognario: importo per mc L. 172
Canone depurativo: importo per mc L. 500
b) Ricavi di esercizio
Fognario: L. 5.000.000
Depurativo: N.D.
c) Costi di gestione:
Fognario: L. 20.000.000
Depurativo: N.D.

4) RETE IDRICA
Interventi di rilievo:
Serbatoi in rete:
Sollevamenti:
Stato di conservazione:
Zone di espansione del servizio:
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone:
b) Ricavi di esercizio
Idrico:
c) Costi di gestione:
Idrico:

OPERE E MANUFATTI

1. Descrizione della rete idrica e giudizio sulla funzionalità

L'approvvigionamento e la distribuzione idropotabile, gestito dall'EAS, è assicurato dall'acquedotto Fanaco (Madonie ovest).

2. Descrizione del sistema fognario-depurativo e giudizio sulla funzionalità

La rete fognaria, di tipo mista, risale alla metà degli anni cinquanta ed il suo stato di conservazione, per quanto riferiscono gli addetti alla manutenzione, è sufficiente.

Il depuratore esistente non è funzionante quindi i reflui sono scaricati senza alcun trattamento nel torrente Neve.

Il giudizio sulla funzionalità della rete anche se positivo non può che essere condizionato negativamente dal fatto che si è in presenza di un depuratore che, a dire degli stessi addetti del gestore, non è mai entrato in esercizio.

SERVIZIO ALL'UTENZA E REGIME TARIFFARIO

Il sistema tariffario per il servizio di fognatura è differenziato per le utenze domestiche e per le utenze produttive e prevede un importo rispettivamente di 172 £/mc e 500 £/mc.

SISTEMA DI GESTIONE

Non è stato possibile avere indicazione dei costi di gestione relativi ai servizi di fognatura.

INTERVENTI FINANZIATI

Non risultano in essere interventi riguardanti le opere facenti parte del sistema a servizio del Comune.

INTERVENTI PROGRAMMATI

Risultano programmati i seguenti interventi:

- Rifacimento anello rete idrica (IP010 - £ 850.000.000);
- Adeguamento impianto di depurazione (IP011 - £ 415.000.000).
- Costruzione secondo impianto di depurazione (IP012 - £ 1.000.000.000)

NOTE SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI RICOGNIZIONE

E' doveroso evidenziare che i tecnici incaricati dal Gestore, con un buon livello di conoscenza delle reti e delle problematiche ad esse connesse, si sono essenzialmente affidati alla propria memoria storica per la definizione degli schemi e delle loro grandezze fisiche.

Infatti non sono stati forniti documenti cartacei descrittivi degli impianti né quelli relativi ai dati gestionali.

I dati tecnici sulla consistenza delle reti, sono stati forniti oralmente o con schizzi cartacei.

Si precisa inoltre che l'assenza di strumenti di misura nella rete fognaria ha reso impossibile l'indicazione dei volumi scaricati in fogna.

I pochi dati economici riportati sono stati acquisiti presso gli uffici di ragioneria dell'ente, non particolarmente disponibili a fornire dati analitici di maggiore dettaglio.

Generalmente, non è stato possibile acquisire informazioni sufficienti sugli Enti finanziatori delle opere realizzate e sul costo delle opere nel loro complesso, o delle singole parti di esse.

Sono state necessarie n° 4 visite per completare la ricognizione.