

SCHEDA MONOGRAFICA

GESTORE G0014
COMUNE DI RESUTTANO

1) DATI GENERALI	Cod:G00014
a) Denominazione:	COMUNE DI RESUTTANO
b) Comuni serviti:	COMUNE DI RESUTTANO
c) Popolazione residente:	2.752
d) Acquedotto/i di alimentazione:	
e) Schema depurativo di riferimento	Schema comunale: Resuttano
f)Corpo idrico ricettore	Torrente Figliotti/Culma – Rio dell’acqua salata

2) DATI DI SINTESI	
a) Servizio offerto e grado di copertura	
Acquedotto: ...%	Fognatura: 100%
Depurazione: 100%	
b) Bilancio idrico	
Volumi acquistati: ...mc/anno	Volumi prodotti:
Volumi ceduti:	Vol. immessi in rete: ...mc/anno
Fatturati a utenza: ...mc/anno	Perdite: ...%
c) Lunghezze stimate delle reti- Km	
Idrica: ...Km	Fognaria: 14,12(r) + 2,3(cl) Km

3) RETE FOGNARIA
Tipologia: mista
Collegamenti a schemi comprensoriali: nessuno
Recapiti finali: Torrente Figliotti/Culma – Rio dell’acqua salata
Interventi di rilievo: nessuno
Sollevamenti: 0
Canali fugatori: 0
Scaricatori: 1
Stato di conservazione: sufficiente
Zone di espansione del servizio: nessuno
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone fognario: importo per mc L. 120
Canone depurativo: importo per mc L. 500
b) Ricavi di esercizio
Fognario: L. 13.516.000
Depurativo: L. 56.000.000
c) Costi di gestione:
Fognario: L. 15.000.000
Depurativo: L. 83.000.000

4) RETE IDRICA
Interventi di rilievo:
Serbatoi in rete:
Sollevamenti:
Stato di conservazione:
Zone di espansione del servizio:
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone:
b) Ricavi di esercizio
Idrico:
c) Costi di gestione:
Idrico:

OPERE E MANUFATTI

1. Descrizione della rete idrica e giudizio sulla funzionalità

L'approvvigionamento idropotabile, assicurato dall'acquedotto Fanaco Madonie est, con la distribuzione è gestito dall'EAS.

2. Descrizione del sistema fognario-depurativo e giudizio sulla funzionalità

Il Comune gestisce due reti fognarie di tipo miste una a servizio del centro abitato l'altra per la frazione di Ciolino.

Entrambe le reti sono state realizzate sul finire degli anni ottanta e, secondo quanto riferiscono gli incaricati del gestore, il loro stato di conservazione è sufficiente.

La rete fognaria per il centro abitato è costituita da una serie di fognoli e collettori secondari che recapitano i reflui, tramite il collettore emissario (CL001), al depuratore comunale in contrada Culma. Lo schema funzionale per la rete fognaria della frazione è sovrapponibile a quello sinteticamente descritto per il centro abitato.

I dati disponibili sugli impianti di depurazione hanno reso possibile la definizione delle linee di trattamento ma non permettono di poter verificare lo stato di efficienza del sistema depurativo.

Alla luce di quanto su detto risulta difficile esprimere un giudizio d'insieme sul sistema fognario depurativo.

SERVIZIO ALL'UTENZA E REGIME TARIFFARIO

Il sistema tariffario per il servizio di fognatura è di 120 £/mc mentre per la depurazione è prevista una tariffa di 500 £/mc.

SISTEMA DI GESTIONE

Il servizio fognario e depurazione viene gestito da n° 5 impiegati che si occupano della manutenzione. Tali addetti si occupano del servizio a tempo pieno.

La gestione del sistema fognario depurativo è condotto in economia dal Comune.

INTERVENTI FINANZIATI

Non risultano in essere interventi riguardanti le opere facenti parte del sistema a servizio del Comune.

INTERVENTI PROGRAMMATI

Risultano in programma i seguenti interventi:

- Completamento rete fognaria dell'abitato (IP006 - £ 990.000.000)

NOTE SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI RICOGNIZIONE

I tecnici incaricati dal Gestore, con un buon livello di conoscenza delle reti e delle problematiche ad esse connesse, si sono essenzialmente affidati alla propria memoria storica per la definizione degli schemi e delle loro grandezze fisiche.

Non sono stati forniti documenti cartacei descrittivi degli impianti né quelli relativi ai dati gestionali.

I dati tecnici sulla consistenza delle reti, sono stati forniti oralmente o con schizzi cartacei.

I pochi dati economici riportati sono stati acquisiti presso gli uffici di ragioneria dell'ente, non particolarmente disponibili a fornire dati analitici di maggiore dettaglio.

Generalmente, non è stato possibile acquisire informazioni sufficienti sugli Enti finanziatori delle opere realizzate e sul costo delle opere nel loro complesso, o delle singole parti di esse.

Sono state necessarie n° 5 visite per completare la ricognizione.