

SCHEDA MONOGRAFICA

GESTORE G0019
COMUNE DI SOMMATINO

1) DATI GENERALI	Cod:G0019
a) Denominazione:	COMUNE DI SOMMATINO
b) Comuni serviti:	COMUNE DI SOMMATINO
c) Popolazione residente:	8.214
d) Acquedotto/i di alimentazione:	
e) Schema depurativo di riferimento	Schema comunale: Sommatino
f)Corpo idrico ricettore	Torrente Ficodindia

2) DATI DI SINTESI	
a) Servizio offerto e grado di copertura	
Acquedotto: ...%	Fognatura: 100%
Depurazione: 100%	
b) Bilancio idrico	
Volumi acquistati: ...mc/anno	Volumi prodotti:
Volumi ceduti:	Vol. immessi in rete: ...mc/anno
Fatturati a utenza: ...mc/anno	Perdite: ...%
c) Lunghezze stimate delle reti- Km	
Idrica: ...Km	Fognaria: N.D.(r) + 2,94(cl)...Km

3) RETE FOGNARIA
Tipologia: mista
Collegamenti a schemi comprensoriali: nessuno
Recapiti finali: Torrente Ficodindia
Interventi di rilievo: nessuno
Sollevamenti: 0
Canali fuggatori: 0
Scaricatori: 0
Stato di conservazione: scarso
Zone di espansione del servizio: nessuno
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone fognario: importo per mc L. 250
Canone depurativo: importo per mc L. 250
b) Ricavi di esercizio
Fognario: L. 68.643.000 (unico per fognatura e depurazione)
Depurativo: L. 68.643.000 (unico per fognatura e depurazione)
c) Costi di gestione:
Fognario: L. 165.064.000 (unico per fognatura e depurazione)
Depurativo: L. 165.064.000 (unico per fognatura e depurazione)

4) RETE IDRICA
Interventi di rilievo:
Serbatoi in rete:
Sollevamenti:
Stato di conservazione:
Zone di espansione del servizio:
a) Dati di gestione forniti dal Gestore
Canone:
b) Ricavi di esercizio
Idrico:
c) Costi di gestione:
Idrico:

OPERE E MANUFATTI

1. Descrizione della rete idrica e giudizio sulla funzionalità

L'approvvigionamento idropotabile, assicurato dall'acquedotto Fanaco (Madonie ovest) e dalle sorgenti Draffù e Salice Mozzo, con la distribuzione sono gestite dall'EAS.

Il servizio, per quanto riferiscono gli addetti del Gestore Comune, è fornito per zone con turni di sei sette ore.

2. Descrizione del sistema fognario-depurativo e giudizio sulla funzionalità

Il sistema fognario risulta allo stato misto ed è possibile individuare 2 collettori principali e due emissari che recapitano gli effluenti al depuratore in località Canale ad Ovest rispetto al centro abitato.

La realizzazione della rete risale alla metà degli anni sessanta non ci sono stati interventi di rilievo tranne quelli di ordinaria manutenzione quindi, per quanto riferiscono gli incaricati del gestore lo stato di conservazione della rete è mediocre.

Risulta difficile esprimere un giudizio complessivo sul sistema fognario depurativo in quanto non si è in grado, per incompletezza di dati, di verificare l'efficienza dei processi depurativi.

SERVIZIO ALL'UTENZA E REGIME TARIFFARIO

Il sistema tariffario relativo al servizio di fognatura e depurazione prevede un costo di £ 250 £/mc per l'allontanamento dei reflui e di 250 £/mc per la depurazione.

Riferiscono gli addetti alla gestione che, causa i cattivi rapporti intercorrenti tra l'EAS ed il gestore Comune, risulta loro ignoto il numero degli utenti del servizio di fognatura.

SISTEMA DI GESTIONE

I costi di gestione relativi ai servizi di fognatura e di depurazione sono stati forniti in modo unitario in quanto l'ufficio di ragioneria non ha potuto/voluto fornire dati di maggiore dettaglio sostenendo che in bilancio riportano una sola voce .

INTERVENTI FINANZIATI

Non risultano in essere interventi riguardanti le opere facenti parte del sistema a servizio del Comune.

INTERVENTI PROGRAMMATI

Risultano programmati i seguenti interventi:

- Progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano particolareggiato di recupero Miracoli (IP014 – £ 586.569.000).

NOTE SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI RICOGNIZIONE

E' doveroso evidenziare che i tecnici incaricati dal Gestore, con un buon livello di conoscenza delle reti e delle problematiche ad esse connesse, si sono essenzialmente affidati alla propria memoria storica per la definizione degli schemi e delle loro grandezze fisiche.

Infatti non sono stati forniti documenti cartacei descrittivi degli impianti né quelli relativi ai dati gestionali.

I dati tecnici sulla consistenza delle reti, sono stati forniti oralmente o con schizzi cartacei difatti non è stato possibile avere un numero anche orientativo che desse l'idea della lunghezza della rete fognaria.

Si precisa inoltre che l'assenza di strumenti di misura nella rete fognaria e la presenza di strumenti non funzionanti o mal tarati nell'impianto di depurazione ha reso impossibile l'indicazione e dei volumi scaricati in fogna e dei volumi trattati dal depuratore.

I pochi dati economici riportati sono stati acquisiti presso gli uffici di ragioneria dell'ente, non particolarmente disponibili alle richieste di maggiore dettaglio.

Generalmente, non è stato possibile acquisire informazioni sufficienti sugli Enti finanziatori delle opere realizzate e sul costo delle opere nel loro complesso, o delle singole parti di esse.

Sono state necessarie n° 6 visite per completare la ricognizione.